

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

=REKAP1B2 : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman di Kec. Lau Tador Kab. Batu Bara
 Lokasi : Pelangiran Laut Tador
 Sumber Dana : APBD Provsu
 Tahun Anggaran : 2023

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	ANALISA	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.000	Ls	Taksir	4,000,000.00	4,000,000.00
2	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	1.000	Ls	Taksir	5,500,000.00	5,500,000.00
	JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN					9,500,000.00
B	PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK					
1	Pekerjaan pembersihan	433.440	M2	1.1.f	2,760.00	1,196,294.40
2	Galian Tanah	101.190	M3	1.7.7.1.1.a (a)	59,565.00	6,027,382.35
3	Pasang Kanstin	960.000	M'	Dihitung 1	126,437.00	121,379,520.00
4	Pengurugan badan jalan dengan sertu	66.480	M3	1.7.2.e(c)	340,969.00	22,667,619.12
5	Pemadatan badan jalan	66.480	M3	1.7.14.c (a)	8,648.00	574,919.04
6	Pemasangan Paving Blok tebal 6 cm	1,329.600	M2	A.4.4.3.63	231,065.00	307,224,024.00
7	Rabat Beton Pengunci Paving Blok (K175)	0.260	M3	2.2.1.2.d.(a)	1,345,567.00	349,847.42
8	Acian	1.550	M2	3.2.2.2.35.(a)	34,137.00	52,912.35
	JUMLAH PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK					459,472,518.68
C	PEKERJAAN DRAINASE DAN PLAT DECKER					
1	Galian Tanah	99.840	M3	1.7.7.1.1.a (a)	59,565.00	5,946,969.60
2	Rabat Beton (K175)	26.360	M3	2.2.1.2.d.(a)	1,345,567.00	35,469,146.12
3	Pembesian	107.510	Kg	2.2.6.1.b.(c)	16,286.00	1,750,907.86
4	Bekisting	8.000	M2	B.11.b	110,163.00	881,304.00
5	Dinding Pasangan 1/2 Bata	374.130	M2	A.4.4.1.9	126,342.00	47,268,332.46
6	Plasteran	489.240	M2	3.2.2.2.3.(a)	40,467.00	19,798,075.08
7	Acian	145.200	M2	3.2.2.2.35.(a)	34,137.00	4,956,692.40
	JUMLAH PEKERJAAN DRAINASE DAN PLAT DECKER					116,071,427.52
TOTAL KESELURUHAN PEKERJAAN						585,043,946.20

Medan, Januari 2023

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Selaku PPTK/PPK

SAIFAN, S.T., M.Si.

NIP. 19721024 200502 1 001