

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Moribangtoru
 Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah
 - Saluran Primer Sepj. 150 m'
 - Saluran Sekunder Sepj. 1.170 m'
 - Bangunan Bagl 1 buah
 - Pintu Air 5 buah

Tahun Anggaran : 2023

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Analisa	Volume	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp)	PPN 11 % (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pekerjaan Peralapan						
1	Pembersihan	m ²	T.01	1.850,04			
II	Pekerjaan Konstruksl						
	- Saluran Prlmer Sepj. 150 m'						
	a. Rehab. Sal. Pasangan Sepj. 25 m' (Lokasi A)						
1	Galian tanah lumpur	m ³	1.7.10.1.b(c)	10,00			
2	Bongkaran pasangn lama	m ³	2.1.2.a.5.a.(a)	21,88			
3	Pemasangan Cerocok	m'	1.7.7.1.1.c(a)	200,00			
4	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N) menggunakan batu bekas bongkaran	m ³	2.1.2.a.3.(a)	10,94			
5	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N)	m ³	2.1.2.a.3.c(a)	83,58			
6	Plesteran camp. 1 : 2 (Mortar Tipe M)	m ²	3.2.2.2.2.(a)	177,50			
7	Timbunan tanah didatangkan	m ³	1.7.14.a (a)	32,50			
8	Pengeringan dengan pompa air	jam	D.04.a	120,00			
	b. Rehab. Sal. Pasangan Sepj. 125 m' (Lokasi B)						
1	Galian tanah biasa	m ³	1.7.7.1.1.c(a)	50,00			
2	Bongkaran pasangn lama	m ³	2.1.2.a.5.a.(a)	75,00			
3	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N) menggunakan batu bekas bongkaran	m ³	2.1.2.a.3.(a)	37,50			
4	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N)	m ³	2.1.2.a.3.c(a)	150,00			
5	Plesteran camp. 1 : 2 (Mortar Tipe M)	m ²	3.2.2.2.2.(a)	450,00			
6	Pekerjaan Pembesian	kg	2.2.6.1.(a)	201,75			
7	Pekerjaan cetakan/bekesting	m ²	B.13.c	22,50			
8	Beton Coor mutu, f _c = 12,20 MPa (K150)	m ³	2.2.1.2.c.(a)	1,80			
9	Timbunan tanah bekas galian	m ³	1.7.14.a (a)	30,00			
10	Pengeringan dengan pompa air	jam	D.04.a	72,00			
	- Saluran Sekunder Sepj. 1.170 m'						
	a. Pemb. Sal. Pasangan Sepj. 280 m' (Lokasi C)						
1	Galian tanah biasa	m ³	1.7.7.1.1.c(a)	224,00			
2	Galian tanah lumpur	m ³	1.7.10.1.b(c)	67,20			
3	Pemasangan Cerocok	m'	2.2.13.b.(a)	1.680,00			
4	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N)	m ³	2.1.2.a.3.c(a)	338,00			
5	Plesteran camp. 1 : 2 (Mortar Tipe M)	m ²	3.2.2.2.2.(a)	840,00			
6	Pekerjaan Pembesian	kg	2.2.6.1.(a)	172,47			
7	Pekerjaan cetakan/bekesting	m ²	B.13.c	26,88			
8	Beton Coor mutu, f _c = 12,20 MPa (K150)	m ³	2.2.1.2.c.(a)	2,46			
9	Timbunan tanah bekas galian	m ³	1.7.14.a (a)	145,60			
10	Pengeringan dengan pompa air	jam	D.04.a	108,00			
11	Pek. Wheep Hole	m'		112,00			

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Analisa	Volume	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp)	PPN 11 % (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Pemb. Sal. Pasangan Sepj. 460 m' (Lokasi D)						
1	Galian tanah biasa	m ³	1.7.7.1.1.c(a)	460,00			
2	Galian tanah lumpur	m ³	1.7.10.1.b(c)	138,00			
3	Pemasangan Cerocok	m'	2.2.13.b.(a)	2.760,00			
4	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N)	m ³	2.1.2.a.3.c(a)	644,00			
5	Plesteran camp. 1 : 2 (Mortar Tipe M)	m ²	3.2.2.2.2.(a)	1.656,00			
6	Pekerjaan Pembesian	kg	2.2.6.1.(a)	358,04			
7	Pekerjaan cetakan/bekesting	m ²	B.13.c	55,20			
8	Beton Coor mutu, f _c = 12,20 MPa (K150)	m ³	2.2.1.2.c.(a)	4,78			
9	Timbunan tanah bekas galian	m ³	1.7.14.a (a)	239,20			
10	Pengeringan dengan pompa air	jam	D.04.a	180,00			
11	Pek. Wheep Hole	m'	Ls	184,00			
	c. Pemb. Sal. Pasangan Sepj. 430 m' (Lokasi E)						
1	Galian tanah biasa	m ³	1.7.7.1.1.c(a)	432,00			
2	Galian tanah lumpur	m ³	1.7.10.1.b(c)	129,60			
3	Pemasangan Cerocok	m'	1.7.14.a (a)	2.592,00			
4	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N)	m ³	2.1.2.a.3.c(a)	604,80			
5	Plesteran camp. 1 : 2 (Mortar Tipe M)	m ²	3.2.2.2.2.(a)	1.555,20			
6	Pekerjaan Pembesian	kg	2.2.6.1.(a)	336,48			
7	Pekerjaan cetakan/bekesting	m ²	B.13.c	51,84			
8	Beton Coor mutu, f _c = 12,20 MPa (K150)	m ³	2.2.1.2.c.(a)	4,49			
9	Timbunan tanah bekas galian	m ³	1.7.14.a (a)	224,64			
10	Pengeringan dengan pompa air	jam	D.04.a	150,00			
11	Pek. Wheep Hole	m'	Ls	172,80			
	- Bangunan Bagi 1 buah						
1	Galian tanah biasa	m ³	1.7.7.1.1.c(a)	10,24			
2	Bongkaran pasangan lama	m ³	2.1.2.a.5.a.(a)	5,04			
3	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N) menggunakan batu bekas bongkaran	m ³	2.1.2.a.3.(a)	2,52			
4	Pas. Batu kali camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N)	m ³	2.1.2.a.3.c(a)	18,66			
5	Plesteran camp. 1 : 2 (Mortar Tipe M)	m ²	3.2.2.2.2.(a)	35,20			
6	Pekerjaan Pembesian	kg	2.2.6.1.(a)	23,09			
7	Pekerjaan cetakan/bekesting	m ²	B.13.c	1,50			
8	Beton Coor mutu, f _c = 12,20 MPa (K150)	m ³	2.2.1.2.c.(a)	0,15			
9	Timbunan tanah bekas galian	m ³	1.7.14.a (a)	4,50			
10	Timbunan tanah didatangkan	m ³	1.7.14.a (a)	7,50			
11	Pengeringan dengan pompa air	jam	D.04.a	30,00			

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Analisa	Volume	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp)	PPN 11 % (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pintu Alir 5 buah						
1	Pembuatan Pintu Intake Pelimpah L=1.30 m	Ls	bh	1,00			
2	Pembuatan Pintu Bagi L=0.50 m	Ls	bh	3,00			
3	Pembuatan Pintu Sadap L=0.40 m	Ls	bh	1,00			
4	Rehab. Pintu Penguras Bendung L=1.30 m	Ls	bh	1,00			
5	Rehab. Pintu Penguras Pelimpah L=1.30 m	Ls	bh	1,00			
III	Blaya Keselamatan Konstruksi (K2)						
1	Keselamatan Konstruksi (K2)		Ls	1,00			
				Jumlah			3.471.860.844,17
				Dibulatkan			3.471.860.000,00
Terbilang : Tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah							

Sibolga , Maret 2023

Kuasa Pengguna Anggaran UPTD PUPR Sibolga
Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara



Anto OP.Sunggu,ST, M.Si
Penata Tk.I
NIP.19720806 200801 1 004