

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).
 KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1.000 Ha - 3.000 Ha DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA
 PEKERJAAN : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Parit Lompaten 1.242Ha (Saluran Sekunder Sukababo)
 - **Peningkatan Saluran Irigasi 150 M', Pembuatan Talang Air 1 Unit**
 LOKASI PEKERJAAN : DAERAH IRIGASI PARIT LOMPATEN 1.242 Ha (SALURAN SEKUNDER SUKABABO) KECAMATAN JUHAR KABUPATEN KARO
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN	KODE AHSP	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	Ket
I. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Mobilisasi / Demobilisasi Alat.		PP	1.00			
2	Pengendalian Air / Dewatering		Ls	1.00			
Jumlah I,...							
II. PEKERJAAN KONSTRUKSI :							
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Parit Lompaten 1.242Ha (Saluran Sekunder Sukababo)							
Peningkatan Saluran Irigasi 150 M', Pembuatan Talang Air 1 Unit							
POS. A							
1	Pekerjaan pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Stripping) s.d. tanaman ϕ 2 cm.		m2	228.00			
2	Pekerjaan galian tanah biasa sedalam \leq 1 m'.		m3	91.91			
3	Beton cor mutu $f'c' \sim 9,8$ MPa (K-125). Secara semi mekanis		m3	104.84			
4	Penulangan pelat untuk besi beton cara manual.		Kg	4,431.61			
5	Pembesian kolom, balok, ring balk dan slof		Kg	2,091.45			
6	Pekerjaan Bekisting Beton.		m2	765.30			
7	Pekerjaan Membongkar Bekisting.		m2	765.30			
8	Pekerjaan Menyiram Beton.		m2	765.30			
9	Pekerjaan Acian.		m2	585.41			
10	Pekerjaan urugan galian tanah / diratakan		m3	13.38			
POS. B							
1	Pekerjaan pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Stripping) s.d. tanaman ϕ 2 cm.		m2	84.66			
2	Pekerjaan galian tanah biasa sedalam \leq 1 m'.		m3	65.81			
3	Pekerjaan galian tanah biasa sedalam $< 1 - 2$ m'.		m3	1.80			
4	Beton cor mutu $f'c' \sim 9,8$ MPa (K-125). Secara semi mekanis		m3	34.35			
5	Beton cor mutu $f'c' \sim 14,5$ MPa (K-175). Secara semi mekanis		m3	23.12			
6	Penulangan pelat untuk besi beton cara manual.		kg	2,954.62			
7	Pembesian kolom, balok, ring balk dan slof		kg	1,377.44			
8	Pekerjaan Bekisting Beton.		m2	508.95			
9	Pekerjaan Membongkar Bekisting.		m2	508.95			
10	Pekerjaan Menyiram Beton.		m2	508.95			
11	Pekerjaan Acian.		m2	368.29			
12	Pekerjaan urugan galian tanah / diratakan		m3	10.00			
POS. C							
1	Pekerjaan pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Stripping) s.d. tanaman ϕ 2 cm.		m2	504.00			
2	Pekerjaan galian tanah biasa sedalam \leq 1 m'.		m3	211.58			
3	Beton cor mutu $f'c' \sim 9,8$ MPa (K-125). Secara semi mekanis		m3	218.16			
4	Penulangan pelat untuk besi beton cara manual.		kg	5,038.46			
5	Pembesian kolom, balok, ring balk dan slof		kg	9,056.71			
6	Pekerjaan Bekisting Beton.		m2	1,664.84			
7	Pekerjaan Membongkar Bekisting.		m2	1,664.84			
8	Pekerjaan Menyiram Beton.		m2	1,664.84			
9	Pekerjaan Acian.		m2	1,337.23			
10	Pekerjaan urugan galian tanah / diratakan		m3	23.82			
Jumlah II,...							
III. BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI							
1	Biaya Keselamatan Kerja		Ls	1.00			
Jumlah III,...							
A : Nilai Pekerjaan (I+II+III)							
B : PPN (11 % x A) ,.....							
C : Jumlah (A + B) ,.....						1,923,371,664.68	
D : Total (Dibulatkan),.....						1,923,372,000.00	
Terbilang : SATU MILYARD SEMBILAN RATUS DUA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH.--							