



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUPR TEBING TINGGI

Jln. SUDIRMAN No.330 Telp. (0621) 21318
Tebing Tinggi Kode Pos 20651

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

HPS

KEGIATAN	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha-3000 ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/kota UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi
LOKASI	: Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
PEKERJAAN	: Pembuatan Pasangan Saluran Primer Sepj. 800 Meter Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder Sepj. 600 Meter Perbaikan Pintu Bangunan Air (Bagi dan Sadap) 4 Bh
BIAYA	: Rp. 6,166,729,000.00
TERBILANG	: Enam Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha-3000 ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/kota UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara

Pekerjaan : Pembuatan Pasangan Saluran Primer Sepj. 800 Meter
Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder Sepj. 600 Meter
Perbaikan Pintu Bangunan Air (Bagi dan Sadap) 4 Bh

Lokasi : Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun Anggaran : 2023

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN KONSTRUKSI				
A.	PENGURAS				
1	Galian tanah Pondasi	M3	6.40		
2	Bongkaran Pasangan Lama	M3	38.40		
3	Pasangan Batu Kali (Bahan Bekas)	M3	18.00		
4	Pasangan Batu Kali (Bahan baru)	M3	18.00		
5	Plesteran Camp. 1Pc : 3Pp Tebal 1 cm	M2	92.00		
6	Beton Mutu K-175	M3	15.00		
7	Besi Tulangan / Pembesian	Kg	851.84		
8	Acian	M2	60.00		
B.	PRIMER				
1	Galian tanah Pondasi	M3	262.08		
2	Bongkaran Pasangan Lama	M3	522.00		
3	Pasangan Batu Kali (Bahan Bekas)	M3	767.09		
4	Pasangan Batu Kali (Bahan baru)	M3	627.62		
5	Plesteran Camp. 1Pc : 3Pp Tebal 1 cm	M2	2,954.40		
6	Beton Mutu K-175	M3	659.20		
7	Acian	M2	3,276.00		
C.	SEKUNDER				
1	Galian tanah Pondasi	M3	457.48		
2	Pasangan Batu Kali Mortal Tipe N camp. 1 : 4	M3	1,435.50		
3	Beton Mutu K-175	M3	321.80		
4	Plesteran Camp. 1Pc : 3Pp Tebal 1 cm	M2	3,720.60		
5	Acian	M2	1,549.00		
D.	PERBAIKAN PINTU BANGUNAN AIR				
1	Perbaikan Pintu Bangunan Air	Bh	5.00		
II	Penyelenggaraan keselamatan kerja (K3)				
1	Penyelenggaraan K3	Ls	1.00		
A	Jumlah				5,555,612,195.59
B	PPN (11% x A)				611,117,341.51
C	Total A + B				6,166,729,537.10
D	Dibulatkan				6,166,729,000.00
Terbilang :					
Enam Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah					

Tebing Tinggi,

Maret 2023

Dibuat / Direncanakan :
Kepala UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi
Provinsi Sumatera Utara

HASMAR BATUBARA,ST,M.Si
PENATA Tk. I
NIP. 19750721 200901 1 002