

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PEKERJAAN : PENATAAN ALUN-ALUN KOTA NIAS UTARA
 LOKASI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA
 KABUPATEN : NIAS UTARA
 KECAMATAN : LOTU
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp)
a	b	d	e	f	g
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan pengenalan proyek	1,00	bh		
2	Direksi keet, mobilisasi dan demobilisasi	1,00	ls		
3	Pembersihan lapangan dan perataan	1,00	ls		
4	Penebangan pohon	1,00	ls		
5	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	1,00	ls		
6	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1,00	ls		
7	Biaya penyediaan listrik kerja	1,00	ls		
8	Pemasangan Pagar Pengaman	320,00	m		
				JUMLAH PEKERJAAN I	
II	PEKERJAAN PEDESTRIAN KELILING KAWASAN				
1	Galian tanah biasa	10,60	m ³		
2	Urugan kembali galian tanah	10,60	m ³		
3	Pasangan batu belah mortar; campuran 1SP : 4PP	21,20	m ³		
4	Batu kosong / aanstamping	55,65	m ³		
5	Cor beton lantai kerja mutu f'c = 7,4 Mpa	37,10	m ³		
6	Lantai batu alam andesit uk. 30 x 60 cm	413,40	m ²		
7	Batu koral/sikat multi color	53,00	m ²		
8	Coating lantai batu alam andesit	466,40	m ²		
9	Pekerjaan Duiker Plat				
	a. Cor Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa	2,70	m ³		
	b. Pembesian Ø 12 mm	221,05	kg		
	c. Bekisting	12,00	m ²		
				JUMLAH PEKERJAAN II	
III	PEKERJAAN TIMBUNAN AREA TAMAN				
1	Timbunan tanah didatangkan (area taman)	2.499,50	m ³		
2	Pemadatan tanah per 20 cm	2.499,50	m ³		
3	Pekerjaan tembok penahan timbunan	33,00	m ³		
				JUMLAH PEKERJAAN III	
IV	PEKERJAAN JOGGING TRACK DALAM KAWASAN				
1	Galian tanah biasa	115,60	m ³		
2	Urugan kembali galian tanah	115,60	m ³		
3	Batu kosong / aanstamping	68,78	m ³		
4	Cor beton lantai kerja mutu f'c = 8,3 Mpa	106,93	m ³		
5	Lantai batu alam andesit uk. 30 x 60 cm	1.098,20	m ²		
6	Batu koral/sikat multi color	57,80	m ²		
7	Coating lantai batu alam andesit	1.213,80	m ²		
				JUMLAH PEKERJAAN V	
V	PEKERJAAN VEGETASI				
1	Resapan biopori	200,00	titik		
2	Urugan tanah biasa	510,06	m ³		
3	Penanaman rumput bermuda	5.092,76	m ²		
4	Pohon ketapang kencana/sejenisnya	132,00	btg		
5	Pohon pucuk merah/sejenisnya	120,00	btg		
				JUMLAH PEKERJAAN VI	
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pengadaan dan pemasangan daya listrik 23 KVA	1,00	unit		
2	Pengadaan dan pemasangan box panel 3 phase	1,00	unit		
3	Kabel listrik NYY 3 x 4 mm	600,00	m		
4	Lampu hias taman	46,00	bh		
				JUMLAH PEKERJAAN VII	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
VIII	PEKERJAAN AKSESORIS TAMAN				
1	Plang Nama (TAMAN KASIH KABUPATEN NIAS UTARA)	1,00	unit		
2	Prasasti Uk. 80 cm x 100 cm + Dudukan	1,00	unit		
3	Bangku taman	30,00	unit		
4	Tempat sampah	30,00	unit		
5	Perosotan	10,00	unit		
6	Ayunan	10,00	unit		
7	Jungkat-jungkit	10,00	unit		
8	Komedi putar anak	5,00	unit		
9	Trampolin	5,00	unit		
10	Bollard (Pembatas Pedestrian)	70,00	batang		
				JUMLAH PEKERJAAN VII	
TOTAL JUMLAH PEKERJAAN					4.281.969.277,41
				PPN 11%	471.016.620,51
TOTAL JUMLAH PEKERJAAN					4.752.985.897,92

Dibuat oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD PUPR Gunungsitoli

RIZAK TARUNA ZEGA, ST, MT
Pembina
NIP. 19820708 200804 1 001