

BILL OF QUANTITY

PEKERJAAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS SUMBER DAYA AIR PADA UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG ANGKOLA
 PROVINSI /KABUPATEN : KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN : 2022
 LOKASI : DESA PARGUMBANGAN KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi		1,00	Ls		-
Sub Total I						-
II.	PKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH SEP. 82 M					
1	Galian Tanah Mekanis	TM.04.a.2	1.518,01	M3		-
2	Timbunan Tanah Hasil Galian	M.7	1.006,73	M3		-
3	Timbunan Tanah Sekitar (Sebagai Kisdam)	M.8	1.350,00	M3		-
4	Bekisting	B.25.a	856,24	M2		-
5	Pembesian	B.17	31.912,39	KG		-
6	Beton Cor K-250	2.2.3.a.a.	462,21	M3		-
7	Pek. Pipa Weephole	P.16	93,00	M'		-
Sub-Total II						-
III.	BIAYA KESELAMATAN					
1	Biaya Keselamatan Konstruksi	-	1,00	Ls		-
Sub Total III						-
Total (I+II+III)						-

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS SUMBER DAYA
AIR PADA UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG ANGKOLA
PROVINSI /KABUPATEN : KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2022
LOKASI : DESA PARGUMBANGAN KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	-
II	PKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH SEP. 82 M	-
III	BIAYA KESELAMATAN	-
	Total (Sub Total I + II + III)	-
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 %	-
	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN	-
	DI BULATKAN	-
Terbilang :		