

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Unit Kerja : UPTD PUPR Padangsidempuan
 Nama Paket Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Batang Pane
 - Pekerjaan Tebing sungai sep. 165 m
 Kecamatan Gunung Tua Jae
 Kabupaten Padang Lawas Utara

Tahun Anggaran : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi		1,00	Ls		-
					Sub Total I	-
II.	DINDING PENAHAN TANAH SEP. 165 M					
1	Galian Tanah Biasa	1.7.1.a	109,00	M ³		-
2	Timbunan Tanah Yang Didatangkan	M.7	774,62	M ³		-
3	Timbunan Tanah Sekitar	M.8	1.012,50	M ³		-
4	Pemasangan Angkur Ø 25 mm	PBA. 1-3	866,25	KG		-
5	Pemasangan Plat Baja Tebal 6 mm	LA.12.a	9.325,80	KG		-
6	Bekisting	B.25.b	502,38	M ²		-
7	Pembesian	B.17	12.757,34	KG		-
8	Beton Cor K-225	2.2.1.2.f.(a)	134,10	M ³		-
9	Pasangan Batu Kali 1:4	3.2.2. (c)	202,50	M ³		-
10	Pek. Pipa Weephole	P.16	250,00	M'		-
					Sub-Total II	-
III.	BLOK BETON UK. 40 X 40 X 40 CM SEPANJANG 165 M					
1	Bekisting	B.25.b	660,80	M ²		-
2	Beton Cor K-225	2.2.1.2.f.(a)	52,86	M ³		-
					Sub-Total III	-
IV.	BIAYA KESELAMATAN					
1	Biaya Keselamatan Konstruksi		1,00	Ls		-
					Sub Total IV	-
					Total (I+II+III+IV)	-

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Unit Kerja : UPTD PUPR Padangsidempuan
Nama Paket Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Batang Pane
- Pekerjaan Tebing sungai sep. 165 m
Kecamatan Gunung Tua Jae
Kabupaten Padang Lawas Utara

Tahun Anggaran : 2023

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	-
II.	DINDING PENAHAN TANAH SEP. 165 M	-
III.	BLOK BETON UK. 40 X 40 X 40 CM SEPANJANG 165 M	-
IV.	BIAYA KESELAMATAN	-
	Total (Sub Total I + II + III + IV)	-
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 %	-
	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN	-
	DI BULATKAN	-
Terbilang :		