

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : **PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS SUMBER DAYA AIR PADA UPT PENGELOLAAN IRIGASI BATANG ANGKOLA**
PROVINSI /KABUPATEN : **KABUPATEN TAPANULI SELATAN**
TAHUN ANGGARAN : **2023**
LOKASI : **DESA SIGALANGAN KEC. BATANG ANGKOLA**

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	-
II.	BRONJONG SEPANJANG 123 M	-
III.	BIAYA KESELAMATAN	-
	Total (Sub Total I + II + III)	-
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 %	-
	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN	-
	DI BULATKAN	-
Terbilang :		

BILL OF QUANTITY

PEKERJAAN : Perkuatan Tebing Sungai Batang Angkola, Desa Sigalangan Kecamatan Batang Angkola
 PROVINSI /KABUPATEN : KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 LOKASI : DESA SIGALANGAN KEC. BATANG ANGKOLA

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi dan Demobilisasi		1,00	Ls		-
Sub Total I						-
II. BRONJONG SEPANJANG 123 M						
1	Galian Tanah Mekanis	TM.04.a.2	1.254,96	M ³		-
2	Cerucuk Bambu Ø 8 - Ø10 cm	TM.06.3.1.a.3)	492,00	M'		-
3	Pek. Pemasangan Geotekstile Non Woven	1.6.2.a.(a)	1.230,00	M ²		-
4	Bronjong Dia. 2,7 mm Uk. 3,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi)	1.5.7.a.(a)	861,00	M ³		-
5	Timbunan Hasil Galian	M.7	829,66	M ³		-
6	Timbunan Tanah Sekitar	M.8	7.350,00	M ³		-
Sub-Total II						-
III. BIAYA KESELAMATAN						
1	Biaya Keselamatan Konstruksi		1,00	Ls		-
Sub Total III						-
Total (I+II+III)						-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 %						-
JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN						-