

REKAPITULASI

Renovasi Screen House A
UPT Benih Induk Hortikultura Kutagadung (DAK)
Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	-
II	PEKERJAAN REHAB DINDING	-
III	PEKERJAAN KOLAM CELUP KAKI DISINFECTAN	-
IV	PEKERJAAN REHAB ATAP	-
V	PEKERJAAN INSTALASI AIR (PIPA, SPRINKLER, & POMPA)	-
VI	PEKERJAAN AKHIR, DLL	-
VII	FOTO DOKUMENTASI DAN PELAPORAN	-
	JUMLAH	-
	PPN	11% -
	GRAND TOTAL	-
	PEMBULATAN	-
TERBILANG :		

....., Tgl.20...

Dibuat Oleh :

PT./CV./Fa

(.....Nama.....)

(.....Jabatan.....)

BILL of QUANTITY

Renovasi Screen House A
 UPT Benih Induk Hortikultura Kutagadung (DAK)
 Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Papan Nama Proyek	-	1,00	Ls	-	-
2	Peralatan P3K	-	1,00	Ls	-	-
3	Topi pelindung (Safety Helmet)	-	7,00	Ls	-	-
4	Sarung tangan (Safety Gloves)	-	7,00	Ls	-	-
5	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	-	7,00	Ls	-	-
6	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	-	7,00	Ls	-	-
7	Asuransi Ketenagakerjaan	-	1,00	Ls	-	-
8	Rambu pekerjaan sementara	-	2,00	Ls	-	-
TOTAL PEKERJAAN I.....						-
II PEKERJAAN REHAB DINDING						
1	Pek. pembongkaran Insect Net rangka besi pd dinding	Hitung 5.nm	421,89	M ²	-	-
2	Pasang Insect Net Mesh 50	Taksir.2.isn	421,89	M ²	-	-
3	Psng sekrup,rangka plat strip ex.pengunciInsect Net Mesh 50	Hitung 2.bp1	665,52	M ¹	-	-
4	Pekerjaan Cat tembok	A.4.7.1.11	82,68	M ²	-	-
5	Pekerjaan Cat minyak untuk besi	A.4.7.1.4	487,85	M ²	-	-
6	Pekerjaan Tirai/ paranet					-
	a. Tirai/ paranet bahan polyetilen nylon 75%	Taksir.2.pnt	350,31	M ²	-	-
	b. Kabel sling baja dia 4 Mm, penggerak buka/ tutup paranet	Bahan+Upah	114,40	M ¹	-	-
	c. Kawat Stainless dia.4Mm,untuk rell buka/ tutup paranet	Bahan+Upah	136,00	M ¹	-	-
	d. Pembongkaran Katrol eksisting,Penggantian+baut+pengelasan	Ls	16,00	Unit	-	-
7	Membuat tambahan ikatan angin dengan rangka besi L.80.80.6	A.4.2.1.2. +	767,96	Kg	-	-
8	Pek. Plat besi, t=6 Mm sambungan ikatan angin dengan baut	Ls	40,00	Titik	-	-
9	Perbaikan Pintu Geser/ slide+ perbaikan rel dan roda	Ls	2,00	Ls	-	-
TOTAL PEKERJAAN II.....						-
III PEKERJAAN KOLAM CELUP KAKI DISINFECTAN						
1	Pek. Bongkar lantai	A.2.2.1.13.b	1,87	M ²	-	-
2	Galian tanah biasa	A.2.3.1.1	0,43	M ³	-	-
3	Pek. Pasang dinding kolam, pas. 1/2 bt	A.4.4.1.7	1,70	M ²	-	-
4	Pekerjaan cor lantai kolam, t=10 CM	A.4.1.1.7a	0,11	M ³	-	-
5	Pek.pasang keramik 40x40 Cm unpolish,utk dinding & lantai	A. 4.4.3.34a	7,16	M ²	-	-
6	Pekerjaan pipa GIP 1/2" tipe inlet	A.5.1.1.20.a	6,00	M ¹	-	-
7	Pekerjaan pipa GIP 1/2" tipe outlet	A.5.1.1.20.a	6,00	M ¹	-	-
8	Pekerjaan pipa PVC 3" tipe AW penguras	A.5.1.1.31	6,00	M ¹	-	-
9	Pemasangan Keran stainless 1/2"	A.5.1.1.19	1,00	Bh	-	-
10	Pekerjaan Pemasangan stop keran 3" pada pipa penguras	A.5.1.1.19.c	1,00	Bh	-	-
TOTAL PEKERJAAN III.....						-
IV PEKERJAAN REHAB ATAP						
1	Pek.pembongkaran penutup atap kanopy depan dan belakang	Hitung 3	5,40	M ²	-	-
2	Pek. Rangka atap baja ringan c75 untuk kanopi	A.4.2.1.22.01	36,00	M ²	-	-
3	Pek.atap kanopi Polycarbonate Gelombang t=0.8 Mm	Taksir.2.pc	39,52	M ²	-	-
4	Pek.pembongkaran penutup atap Screen House A	Hitung 3	578,24	M ²	-	-
5	Pek.menyisip gording U.65.42.5	A.4.2.1.2. +	1.954,33	Kg	-	-
6	Pek. Mengikat gording dengan kuda-kuda dengan sambungan baut	Ls	65,00	Titik	-	-
7	Pek. Tupai-tupai plat besi, t=5 Mm untuk menopang gording+las	Ls	65,00	Titik	-	-
8	Pek.atap Screen House A,Polycarbonate Gelombang t=0.8 Mm	Taksir.2.pc	578,24	M ²	-	-
9	Pek.Nok ramping, bahan bitumen, t=0.3 Cm, uk. 106x19,4 Cm	A.4.5.2.36.nob	26,00	M ¹	-	-
10	Pek.List Plank bahan papan semen, l=20 Cm	A.4.6.1.21.ps	147,88	M ¹	-	-
11	Pengecatan list plank dengan cat minyak (2 sisi/ luar-dalam)	A.4.7.1.4	59,15	M ²	-	-
TOTAL PEKERJAAN IV.....						-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
V	PEKERJAAN INSTALASI AIR (PIPA, SPRINKLER, & POMPA)					
1	Penggantian pipa 1/2" GIP (Galvanis Iron Pipe)	A.5.1.1.20.a	64,80	M ¹	-	-
2	Ganti Sprinkler (Tipe rotate spray nozle 360°) dgn mekanisme pegas	A.5.1.1.19.sp	16,00	Unit	-	-
3	Pek. Pemasangan pipa 1" GIP utk inlet/ Outlet Booster Pump	A.5.1.1.21.	47,00	M ¹	-	-
4	Pemasangan pompa (booster pump) Daya 500-670 Watts, daya dorong max.32 M kap.max.50 L/Menit, Inlet 1", Outlet 1"	A.5.1.1.19.bp	2,00	Unit	-	-
TOTAL PEKERJAAN V.....						-
VI	PEKERJAAN AKHIR, DLL					
1	Pekerjaan pembersihan akhir dan merapikan kembali	Ls	1,00	Ls	-	-
	Material bekas bongkaran					
TOTAL PEKERJAAN VI.....						-
VII	FOTO DOKUMENTASI DAN PELAPORAN					
1	Foto Dokumentasi	Ls	5,00	Jilid	-	-
2	Pelaporan/ progress	Ls	5,00	Jilid	-	-
3	Shop Drawing (Gambar Kerja) dan Asbuilt Drawing	Ls	5,00	Jilid	-	-
TOTAL PEKERJAAN VII.....						-