

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Sarasa
 Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah
 - Perkuatan Tebing Sungai sepj. 170 m
 Tahun Anggaran : 2023

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Analisa	Volume	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan	m ²	1.1.f c	372,02		
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
	a. Perkuatan Tebing Sungai sepj. 170 m					
1	Galian Tanah Biasa	m ³	1.7.7.1.1.c(a)	106,80		
2	Pemasangan Cerucuk	m'	2.2.13.b.(a)	1.424,00		
3	Pas. Batu camp. 1 : 4 (Mortar Tipe N)	m ³	2.1.2.a.3.c(a)	118,52		
4	Plesteran camp. 1 : 3 (Mortar Tipe S)	m ²	3.2.2.2.11.(a)	338,20		
5	Pekerjaan Pembesian (Besi polos)	kg	2.2.6.1.d	3.069,80		
6	Pekerjaan cetakan/bekesting	m ²	B.25.a	158,87		
7	Beton Coor mutu, f'c = 19,30 MPa (K-225)	m ³	2.2.1.2.f.(a)	52,36		
8	Timbunan Tanah didatangkan	m ³	1.7.14.a (a)	133,50		
9	Pengeringan Dengan Pompa Air	jam	D.04.a	90,86		
10	Pek. Wheep Hole	m'	1.6.3.a	89,00		
	b. Normalisasi Sungai sepj. 250 m					
1	Galian Tanah Biasa	m ³	1.7.7.1.1.a.(a)	588,91		
III.	BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI					
1	Keselamatan Konstruksi (K2)		Ls	1,00		
Jumlah						412.095.853,69
PPN (11%)						45.330.543,91
Total						457.426.397,59
Dibulatkan						457.426.000,00
Terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah						

Sibolga, Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran UPTD PUPR Sibolga
 Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara

Anto OP.Sunggu, ST, M.Si
 Penata Tk.I
 NIP.19720806 200801 1 004