


HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) Pekerjaan Konstruksi

K/L/PPD : Provinsi Sumatera Utara
 Satker/OPD : Dinas Pendidikan
 PA : Dr. H. Asren Nasution, MA
 KPA : Drs. Ramadhan Zuhri Bintang, M.AP
 PPK : Drs. Ramadhan Zuhri Bintang, M.AP
 Pekerjaan : Rehabilitasi RKB SMK Negeri 1 Pematang Siantar
 Lokasi : Kota Pematang Siantar
 Tahun Anggaran : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pembersihan Awal & Akhir	Ls	1,00	Ls	1.433.500,02	1.433.500,02
2	SMK3 Pekerja	Ls	1,00	Ls	1.290.000,00	1.290.000,00
					SUB JUMLAH	2.723.500,02
II. PEKERJAAN REHAB RUANG KOMPUTER (OTKP)						
1	Pekerjaan Bongkar Lantai Eksisting	Dihitung 3	77,32	m ²	6.612,50	511.295,03
2	Pekerjaan Lantai Kerja tbl 7 cm (Manual)	A. 4.1.1.1	5,41	m ²	1.361.624,07	7.369.892,39
3	Pekerjaan Keramik 40 x 40 cm (Polos)	A. 4.4.3.34a	77,32	m ²	235.564,63	18.214.446,22
					SUB JUMLAH	26.095.633,64
III. PEKERJAAN REHAB ATAP LAMA						
1	Pekerjaan Bongkar Atap Eksisting	Dihitung 7	1.262,20	m ²	9.200,00	11.612.274,27
2	Pekerjaan Bongkar Rangka Kuda -Kuda Rusak	Dihitung 5	0,76	m ³	874.000,00	667.736,00
3	Pekerjaan Bongkar Talang Dalam / Jurai BJLS Eksisting	Taksir	52,53	Ls	20.000,00	1.050.556,30
4	Pekerjaan Sisip Kuda - Kuda + Reng Kayu	A. 4.6.1.14	0,76	m ³	15.208.232,50	11.619.089,63
5	Pekerjaan Pasang Talang Dalam/ Jurai BJLS Baru	A.4.2.1.18	52,53	m'	192.510,00	10.112.129,64
6	Pekerjaan Atap Spandek Tbl. 0.30 mm	A. 4.5.2.32.a	1.262,20	m ²	125.780,10	158.760.110,71
7	Pekerjaan Rabung Tbl. 0.30 mm	A. 4.5.2.37.a	177,14	m'	96.950,75	17.173.588,68
8	Pekerjaan Sisip Listplank Uk. (3x30 cm), Kayu Kelas II	A. 4.6.1.22	50,00	m'	144.123,75	7.206.187,50
9	Pekerjaan Pengecatan Listplank Kayu	A.4.7.1.4	20,00	m ²	63.271,48	1.265.429,64
					SUB JUMLAH	219.467.102,36
IV. PEKERJAAN REHAB GEDUNG PERPUSTAKAAN						
A Pekerjaan Perbaikan Atap						
1	Pekerjaan Sisip Atap dan Rabung yang Bocor	Taksir	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
B Pekerjaan Plafond dan Sisip Rangka Plafond						
1	Pekerjaan Bongkar Plafond Triplek Eksisting	Dihitung 6	329,36	m ²	7.360,00	2.424.082,29
2	Pekerjaan Sisip Rangka Plafond Kayu	A. 4.6.1.20	19,89	m ²	224.842,25	4.471.651,50
3	Pekerjaan Sambungan Rangka Kayu Plafond Gypsum dengan Furing	Taksir	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Pekerjaan Plafond Sisip Triplek 6 mm	A. 4.5.1.5	3,60	m ²	69.117,88	248.824,35
5	Pekerjaan Plafond Gypsum 9 mm	A. 4.5.1.7	325,76	m ²	63.972,20	20.839.520,31
C Pekerjaan Elektrikal						
1	Pekerjaan Instalasi Titik Nyala	PK. Supl. 1B	18,00	ttk	194.447,75	3.500.059,50
2	Pekerjaan Instalasi Titik Api	PK. Supl. 1B	2,00	ttk	194.447,75	388.895,50
3	Pekerjaan Saklar Triple	PK. Supl. 9	2,00	unit	80.482,75	160.965,50
4	Pekerjaan Lampu TL 1 x 36 Watt + Fitting (L = 120 cm) + Gantungan	PK. Supl. 3a	18,00	unit	436.425,00	7.855.650,00
D Pekerjaan Lantai Keramik						
1	Pekerjaan Bongkar Lantai Eksisting	Dihitung 3	#REF!	m ²	6.612,50	
2	Pekerjaan Lantai Kerja tbl 7 cm (Manual)	A. 4.1.1.1	#REF!	m ³	1.361.624,07	
3	Pekerjaan Keramik 40 x 40 cm (Polos)	A. 4.4.3.34a	#REF!	m ²	235.564,63	
E Pekerjaan Pengecatan						
1	Pengecatan Plafond Keseluruhan	A.4.7.1.10	329,36	m ²	31.017,85	10.216.006,94
					SUB JUMLAH	57.105.655,88
JUMLAH PEKERJAAN I + II + III + IV						305.391.891,89
					PPN	33.593.108,11
					Total	338.985.000,00

Pematang Siantar, Juli 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI


Drs. Ramadhan Zuhri Bintang, M.AP
Pembina
NIP. 19661223 198603 1 003