

# HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PEKERJAAN : UPTD PUPR GUNUNGSITOLI PROVINSI  
KEGIATAN : PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI. GIDO ZEBUA KEC. GIDO KAB. NIAS (DAK)

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
	Direksi keet	Taksir	1.00	LS		
	Barak Kerja	Taksir	1.00	LS		
	Mobilisasi Personil	Taksir	1.00	LS		
	Mobilisasi Peralatan	Taksir	1.00	LS		
	Penyiapan dan pematangan lahan	Taksir	1.00	LS		
	Laporan dan Dokumentasi	Taksir	7.00	Bundle		
<b>B. SISTEM MANAGEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)</b>						
<b>A Penyiapan RKK</b>						
	- Pembuatan Dokumen RK3, Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja, Penyiapan Formulir	Analisa K3	1.00	Set		
<b>B Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan</b>						
	1. Pengarahan K3	Analisa K3	50.00	Bh		
	2. Spanduk	Analisa K3	3.00	Bh		
<b>C Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri</b>						
	1. Topi Pelindung (Safety Helmet);	Analisa K3	50.00	Bh		
	2. Sarung Tangan (Safety Gloves);	Analisa K3	50.00	Pasang		
	3. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes);	Analisa K3	50.00	Pasang		
	4. Masker Keselamatan (Safety Mask);	Analisa K3	25.00	Bh		
	5. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Analisa K3	50.00	Bh		
<b>D Personil K3</b>						
	1. Petugas K3	Analisa K3	6.00	OB		
<b>E Fasilitas Sarana Kesehatan</b>						
	1. Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	Analisa K4	1.00	Set		
<b>F Rambu-rambu</b>						
	1. Rambu Peringatan;	Analisa K3	3.00	Bh		
<b>C. PEKERJAAN STRUKTUR</b>						
<b>C.1 REHABILITASI/PENINGKATAN SALURAN SEKUNDER BSF3 - BSF4</b>						
	1. Pekerjaan Galian Tanah	U.3.4.4.a.2 (a)	1,127.43	M <sup>3</sup>		
	2. Pekerjaan Pasangan Batu	2.1.2.a.3.c.a	1,112.50	M <sup>3</sup>		
	3. Pekerjaan Plesteran	3.2.2.c	3,720.00	M <sup>2</sup>		
	4. Pemasangan Pintu Air	-	2.00	Unit		
	5. Pengoperasian Pompa	U.2.2.b (a)	60.00	Hari		
<b>C.2 REHABILITASI/PENINGKATAN SALURAN SEKUNDER BSF2 - BH1</b>						
	1. Pekerjaan Bongkar Saluran Keropos	2.2.10.(a)	213.22	M <sup>3</sup>		
	2. Pekerjaan Galian Tanah	U.3.4.4.a.2 (a)	347.85	M <sup>3</sup>		
	3. Pekerjaan Pasangan Batu	2.1.2.a.3.c.a	333.75	M <sup>3</sup>		
	4. Pekerjaan Plesteran	3.2.2.c	2,250.00	M <sup>2</sup>		
	5. Pengoperasian Pompa	U.2.2.b (a)	20.00	Hari		
<b>C.3 REHABILITASI/PENINGKATAN BANGUNAN BAGI SADAP BSF 4</b>						
	1. Pekerjaan Galian Tanah	U.3.4.4.a.2 (a)	191.83	M <sup>3</sup>		
	2. Pekerjaan Pasangan Batu	2.1.2.a.3.c.a	31.53	M <sup>3</sup>		
	3. Pekerjaan Plesteran	3.2.2.c	202.98	M <sup>2</sup>		
	4. Pemasangan Pintu Air	-	3.00	Unit		
	5. Pengoperasian Pompa	U.2.2.b (a)	20.00	Hari		
<b>C.4 REHABILITASI/PENINGKATAN SALURAN SEKUNDER BGZ1</b>						
	1. Pekerjaan Galian Tanah	U.3.4.4.a.2 (a)	502.82	M <sup>3</sup>		
	2. Pekerjaan Pasangan Batu	2.1.2.a.3.c.a	524.16	M <sup>3</sup>		
	3. Pekerjaan Plesteran	3.2.2.c	1,770.00	M <sup>2</sup>		
	5. Pengoperasian Pompa	U.2.2.b (a)	60.00	Hari		
<b>D. PEK. JEMBATAN PELAYANAN (4 buah)</b>						
	1. Pek. Bekisting	B.11.b	8.64	M <sup>2</sup>		
	2. Pek. Pembesian	2.2.1.6.d.(a)	197.69	Kg		
	3. Pek. Beton	U.4.2.a.2.2 (a)	1.44	M <sup>3</sup>		
	4. Pek. Plesteran Jembatan	3.2.2.c	13.60	M <sup>2</sup>		
<b>JUMLAH</b> .....					Rp.	<b>4,155,627,547.31</b>
<b>PPN = 11 % X JUMLAH</b> .....					Rp.	<b>457,119,030.20</b>
<b>TOTAL = JUMLAH + PPN</b> .....					Rp.	<b>4,612,746,577.51</b>
<b>DIBULATKAN</b> .....					Rp.	<b>4,612,700,000.00</b>
<b>TERBILANG : (Empat Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)</b>						